








|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Numéro notice / Instruction sheet No. | A80100001  |
| Date de création / Creation date      | 23/01/2023 |
| Révision n° / Revision No.            | 04         |
| Date / Date                           | 12/09/2023 |

# FITEO




| X    | Y   | Y/2 | H  | L   | RÉFÉRENCES    |              |
|------|-----|-----|----|-----|---------------|--------------|
| 900  | 900 | 450 | 26 | 200 | 801090        |              |
| 1000 | 800 | 400 | 26 | 200 | 801080        |              |
| 1200 | 700 | 350 | 26 | 200 | 801270        |              |
| 1200 | 800 | 400 | 26 | 200 | 801280        | 801281       |
| 1200 | 900 | 450 | 26 | 200 | 801290        | 801291       |
| 1400 | 700 | 350 | 26 | 350 | 801470        |              |
| 1400 | 800 | 400 | 26 | 350 | 801480        | 801481       |
| 1400 | 900 | 450 | 26 | 350 | 801490        | 801491       |
| 1600 | 700 | 350 | 26 | 350 | 801670        |              |
| 1600 | 800 | 400 | 26 | 350 | 801680        | 801681       |
| 1600 | 900 | 450 | 26 | 350 | 801690        | 801691       |
| 1800 | 800 | 400 | 26 | 350 | 801880        | 801881       |
| 1800 | 900 | 450 | 26 | 350 | 801890        | 801891       |
|      |     |     |    |     | BLANC SIDÉRAL | GRIS MINÉRAL |

Dimensions de l'emplacement




$$A = X + 10 \text{ mm}$$


$$B = Y + 10 \text{ mm}$$




OK



OK




~~OK~~



~~OK~~

 Zone plane sans pente d'écoulement


Dimensions zones planes.



| Receveur | X     | Y      |
|----------|-------|--------|
| 1200 mm  | 30 mm | 100 mm |
| 1400 mm  | 30 mm | 50 mm  |
| 1600 mm  | 30 mm | 250 mm |
| 1800 mm  | 30 mm | 450 mm |

Zone maximale de recoupe.

 Partie non recoupable



1

A




Sur sol

B



Encastré



C



Réhaussé sur plots



2

A Réservation pour bonde en pose sur sol.



3

B Réservation pour bonde en pose encastré.



4

C Pose sur plots.










Schéma de pose plots et pieds de tablier.




Disposition des plots en fonction des dimensions.




12 plots




9 plots




12 plots




12 plots




16 plots



16 plots




20 plots




20 plots

1800 x 800




20 plots

1800 x 900




20 plots

1200 x 700




12 plots

1400 x 700



16 plots

1600 x 700






15 plots




Préconisation calage/collage.

## Mastic PU ou Polymère




6

Mise à niveaux du receveur.




7

Collage du receveur.




8

Pose du cache bonde.





9

Étanchéité périphérique.



## Pose sur plancher bois

1. Découper le plancher. Attention de ne pas couper les solives de soutien, les câbles électriques et les éléments de plomberie.
2. Retirer les planches du plancher et localiser le tuyau de sortie de bonde. Pour une installation SUR le sol, retirer les planches uniquement autour de la zone d'évacuation.
3. Solidifier la structure :
  - A. Poser des bordures supplémentaires autour de la bonde.
  - B. Fixer des planches ou solives supplémentaires sur tous les bords du receveur et entre les centres des solives.
4. Installer le siphon et le tuyau de sortie de la bonde. Ne pas couper dans les solives, percer à travers.
5. Vérifier les niveaux.
6. Coller le receveur à l'aide d'un silicone approprié et revérifier le niveau.



PELLET ASC

ZI de Chapotin - 240 rue des Frères Voisin - CS 270048 - 69967 Chaponnay Cedex - France  
Tél. +33 (0)4.78.96.82.20 - [www.pellet-asc.fr](http://www.pellet-asc.fr) - [info@pellet-asc.fr](mailto:info@pellet-asc.fr)