


Gamme : ACCESSOIRES

Réf : 91093 - KIT PIPE D'EVACUATION NF Me



> Description :

- Kit pipe d'évacuation pour bâti-support P1000 XL (uniquement), commande à travers cloison pour galerie technique ou pour paroi verticale résistante au feu.

> Matière et couleur de finition :

- NF Me (PVC B-s3, d0)
- Couleur blanche

> Composition du kit :

- 1 Manchon blanc droit PVC NF Me
- 1 renfort manchon PVC NF Me
- 1 Pipe blanche coudé PVC NF Me
- 1 Tôle de fixation

> Conformité :

- Dans le cadre d'une installation appropriée et dans les conditions de sa mise en oeuvre détaillées ci-dessous, il permet de répondre aux exigences règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les diamètres inférieurs ou égaux à 125mm. Ce kit est compatible uniquement avec les bâti-supports P1000 XL autoportant de PRESTO. Se référer à la notice du bâti-support 18508 pour les schémas d'intégration détaillés.

> Attention en cas d'intégration dans une cloison résistante au feu en ERP (Etablissements Recevant du Public) :

> Le produit vendu par PRESTO ne couvre pas les cas suivants :

- Cas de la traversée d'un plancher (hors kit PRESTO)
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un local à risques importants ;
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un tiers.

> Le produit vendu par PRESTO est prévu pour les mises en oeuvre suivantes :

- Cas 1 : traversée d'une paroi verticale non résistante au feu en ERP
- Cas 2 : traversée d'une paroi verticale résistante au feu en ERP, sous conditions de mise en œuvre indiquées dans la notice et les schémas d'intégration détaillés dans la notice de produit 18508.
- Cette configuration est valable pour épaisseur de la cloison maximum 56mm (équivalent 2 BA13 + carrelage par exemple). Pour autres types de cloison, il appartient à l'installateur ou le gestionnaire d'adapter l'évacuation (pipe d'évacuation et manchon) à son installation et aux exigences de compatibilité avec les cloisons coupe-feu, suivant le procès-verbal de résistance au feu de la paroi concernée et le règlement de sécurité mentionné ci dessus.
- Accès par l'arrière obligatoire pour la maintenance.